

CELLE PER MATURAZIONE COMPUTERIZZATA DI BANANE LISTINO PREZZI NETTI – DOC L414Y9

Pallet	Cartoni	1 liv. - prezzo per cella f.co fabbrica - in Euro											R	R
		celle a 1 livello	celle a 2 livelli					2 livelli	celle a 3 livelli		3 livelli			
		nr.	nr.	singola					supplementi	supplemento		P		
		A x B x H (m)	cella	4 celle	6 celle	8 celle	12 celle	A x B x H (m)	Euro/ cella	A x B x H (m)	Euro/ cella	C	L	
6	288	5.07 x 3.31 x 3.39	16 480	18 070	17 980	16 500	15 900	/	/	/	/	2	4	
8	384	6.30 x 3.31 x 3.39	18 040	19 280	18 870	17 520	16 850	4.44 x 3.61 x 5.69	3 300	/	/	2	4	
10	480	7.53 x 3.31 x 3.39	19 600	20 490	19 760	18 540	17 800	/	/	/	/	2	4	
12	576	8.76 x 3.31 x 3.39	21 160	21 698	20 655	19 556	18 750	5.67 x 3.61 x 5.69	5 000	4.44 x 3.61 x 7.99	10 000	2	4	
16	768	11.22 x 3.31 x 3.39	24 443	24 430	22 034	21 351	20 730	6.55 x 3.61 x 5.69	6 600	/	/	2	4	
20	960	13.68 x 3.31 x 3.39	27 996	26 668	24 821	24 492	22 933	7.78 x 3.61 x 5.69	8 200	/	/	2	3	
24	1 152	16.14 x 3.31 x 3.39	30 527	28 971	26 001	25 676	24 443	9.01 x 3.61 x 5.69	9 800	6.55 x 3.61 x 7.99	19 600	2	3	
32	1 536	21.40 x 3.31 x 3.39	39 894	38 338	35 368	35 043	33 810	11.47 x 3.61 x 6.19	13 000	/	/	1	2	
40	1 920	26.32 x 3.31 x 3.39	45 978	44 422	41 452	41 127	39 894	13.93 x 3.61 x 6.19	16 200	/	/	1	1	
48	2 304	31.24 x 3.31 x 3.39	52 062	50 506	47 536	47 211	45 978	16.39 x 3.61 x 6.19	19 400	11.47 x 3.61 x 8.49	38 800	1	1	

Montaggio e impianto elettrico sul posto in Europa - Euro per cella: 5500 per 1 livello / 7700 per 2 livelli / 9900 per 3 livelli

Opzione per riscaldamento con resistenze INOX - Euro per cella 1500

RPC = celle per container: numero di celle contenute in un container marino da 40'

RPL = celle per bilico: numero di celle contenute in un bilico centinato da m 13.60

LE CELLE COMPLETE E FUNZIONANTI INCLUDONO:

(per ogni cella)

- pannelli e accessori per la cella
- porta sezionale
- apertura elettrica porta
- evaporatore - marca LU-VE
- valvole - marca DANFOSS
- quadro elettrico
- controllori a microprocessore per la maturazione
- programma e interfaccia per PC
- cabina di depressione
- ventilatori di depressione
- tenda PVC ad avvolgimento elettrico
- rampa per etilene e circuito
- ricambio aria automatico
- riscaldamento a gas caldo (in opzione a resistenze)
- raccordi e staffaggi per tubazioni
- prima carica di refrigerante R404A e olio
- 36 mesi di garanzia franco fabbrica

SONO INCLUSI INOLTRE:

(per un gruppo di più celle)

- Centrale frigorifera con:
- motocompressori Frascold
- riserva ed equalizzazione olio
- valvola olio a galleggiante – tipo AC&R
- controllore computerizzato a microprocessore
- accessori
- condensatore ad aria – marca LU-VE
- quadro elettrico per la centrale
- 15 m di tubazione per allaccio al condensatore
- 60 m di tubazione per collegamento alle celle

(per una cella singola)

- gruppo frigorifero singolo con:
- motocompressore Frascold
- controllore computerizzato a microprocessore
- condensatore ad aria – marca LU-VE
- quadro elettrico singolo
- 15 m di tubazione per allaccio al condensatore
- 15 m di tubazione per il collegamento alla cella

NOTA:

- Per la descrizione completa leggere “Maturazione computerizzata banane” - doc D103Y consultabile sul sito www.micheletti.org/it/down_it/d103y_it.pdf
- prezzi in euro per ogni cella – franco fabbrica - Roma – Italia. Consegna in 6/8 settimane lavorative
- A richiesta sono disponibili altri tipi di refrigeranti come R22, R134A, R407A, R507
- nell’ultima colonna è indicato il numero di celle trasportabili con un bilico centinato da m 13.60
- nella penultima colonna è indicato il numero di celle trasportabili in un container standard marino da 40'
- nella colonna “montaggio e impianto elettrico” sono compresi: materiali elettrici, manodopera per montaggio celle e impianti, viaggio, vitto e alloggio in Europa. Per installazioni fuori dall’Europa, aggiungere viaggio, vitto e alloggio.